Hoe dienen nu de bedragen per categorie besteed te worden aan welke wegen?

Algemeen;

Voorbereiding en bestek maken
Inspecteren wegen

Slijtlaag op freesvakken

Belijning

Aanleggen fietspad tussen de Schapendrift Witteveen en De Pol te Garminge.

Categorie 1: Hoofdverbindingswegen;

Weg nr. 00 10122 ged. Wezuperweg 700 m1
Deklaag GAB met slijtlaag bindmiddel Labiel C,
met Holl. steenslag 8/11 met 40% reflecting white

Weg nr. 00 11267 ged. Oranjekanaal ZZ van Halerbrug tot kom Hijken
Asfaltreparatie weg kanten met slijtlaag tilrood

Weg nr. 00.11210 Oude Provincialeweg te Hooghalen. Van rotonde Hooghalen
tot grens Assen. "Vette" sporen behandelen

Categorie 2: Verbindings- en wijkontsluitingswegen;

Weg nr. 00 22313 Ter Horst
Herstraten met bermverharding
Weg nr. 00 22358 Holte (vanaf Holte naar Hoogeveenseweg)

Bindmiddel Labiel C, Holl. steenslag 4/8 met 40 % reflecting white

Categorie 3: Overige wegen binnen de bebouwde kom;

Weg nr. 14.33017 Molenwijk te Smilde
Gedeeltelijk herstraten en funderen

Weg nr. 02 22235 Bijdrage reconstructie 't Spiek Beilen

Weg nr. 14.33005 Elzenlaan te Smilde
Slijtlaag, bindmiddel Labiel C, porfier 4/8 met 40 % reflecting white

Weg nr. 14.33028 Bijdrage reconstructie Prins Mauritsstraat te Smilde (asfalt gedeelte)
Fijnfrezen bestaande slijtlaag.
Slijtlaag, bindmiddel Labiel C, porfier 4/8 met 40 % reflecting white

Weg nr. 14.33029 Nassaustraat te Smilde
Slijtlaag, bindmiddel Labiel C, porfier 4/8 met 40 % reflecting white

Weg nr. 14.33030 Prins Clausstraat te Smilde
Slijtlaag, bindmiddel Labiel C, porfier 4/8 met 40 % reflecting white

Weg nr. 14.33050 Prins Bernhardstraat te Smilde
Slijtlaag, bindmiddel Labiel C, porfier 4/8 met 40 % reflecting white

Weg nr. .202250 Oude Beilerweg te Westerbork (Sporthal)
Fresen met deklaag SMA 100 kg/m2 met 30% reflecting white

Voetpaden Vonderkampen (achter begraafplaats Torenlaan) te Beilen

Voetpad Robertusweg te Nieuw-Balinge

Categorie 4: Overige wegen buiten de bebouwde kom;

Weg nr. 00 43176 Boerenlaan te Smilde van beb. Kom tot Oranjekanaal
Slijtlaag bindmiddel Labiel C met Holl. steenslag 8/11 met 40% reflecting white

Weg nr. 00 41220 Koolveen te Nieuw-Balinge (van Haarweg tot P.plaats)
Slijtlaag bindmiddel Labiel C Holl. steenslag 4/8 40 % reflecting white

Weg nr. 00 41240 Hullenzandweg te Nieuw-Balinge
Slijtlaag bindmiddel Labiel C Holl. steenslag 4/8 40 % reflecting white

Weg nr. 00 41030 Scharreveld te Bruntinge
Asfaltreparatie met deklaag SMA 100 kg/m2 met 30% reflecting white

Weg nr. 00 43341 Westerhaarweg te Wijster
Deklaag 100/kg m2 SMA met 30% reflecting white

Categorie 5: Overige wegen zonder bebouwing;

Categorie 7: Fietspaden;

Weg nr. 00 54315 Ter Horst (weg naar parkeerplaats, onderdeel fietsroute)
Slijtlaag bindmiddel Labiel C Holl. steenslag 4/8 40 % reflecting white

Weg nr. 00 72115 Fietspad Bosweg v- grens Coevorden 1300m1
Deklaag 90/kg m2 SMA met 30% reflecting white

Weg nr. 00 77303 Fietspad De Musels
Deklaag 90/kg m2 SMA met 30% reflecting white

Weg nr. 00 77341 Fietspad Eekhoudswijk-Suermondsweg
Deklaag 90/kg m2 SMA met 30% reflecting white

Reserve:
Bij meevallende aanbestedingen kan een keuze gemaakt worden om aan onderstaande wegen grootonderhoud werkzaamheden uit te voeren:

Weg nr. 14.33061 Boerenlaan te Smilde
Herstraten

Weg nr. 03 33109 Rozenstraat te Bovensmilde
Gedeeltelijk herstraten

Weg nr. 00 33133 ged. Mr. Ulehakestraat te Hoogesmilde
Herstraten + drempel Bosweg
Weg nr. 00 33134 ged. Lootenstraat te Hoogersmilde
Herstraten

Weg nr. 02 33579 De Omloop te Beilen
Afkoppelen en herstraten

In bestratings bestek opnemen gedeeltelijk woonrijp maken;

Nieuw-Balinge en
Hoogersmilde